

Preencher:	Desoneração:	Não Desonerado	Preencher:
Referência:	COT./COMP.	Tabela de Preços Unitários - COT./COMP. - 04/12/2023 - Não Desonerado	Data: 04/12/2023

Referência	Código	Código Insumo	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário
SINAPI	Composição 1	1.0	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN		R\$ 2.455,55
SINAPI	1062	1.1	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,000	R\$ 254,79
SINAPI	1094	1.2	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	2,000	R\$ 17,57
SINAPI	3398	1.3	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	8,000	R\$ 5,92
SINAPI	4346	1.4	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MEDIA	UN	1,000	R\$ 34,14
SINAPI	11267	1.5	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	UN	2,000	R\$ 3,12
SINAPI	11864	1.6	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	1,000	R\$ 31,78
SINAPI	14153	1.7	FITA METALICA PERFURADA, L = 118" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KGF	UN	2,000	R\$ 3,19
SINAPI	34643	1.8	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	2,000	R\$ 46,66
SINAPI	39996	1.10	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6.3 MM)	m	1,000	R\$ 0,46
SINAPI	39997	1.11	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	3,000	R\$ 0,68
SINAPI	87367	1.12	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	UN	1,000	R\$ 12,61
SINAPI	88247	1.13	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,000	R\$ 9,72
SINAPI	88264	1.14	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	2,000	R\$ 117,63
SINAPI	91873	1.15	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,000	R\$ 148,46
SINAPI	91886	1.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	R\$ 19,49
SINAPI	91920	1.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2	UN	1,000	R\$ 29,91
SINAPI	91922	1.18	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	R\$ 31,82
SINAPI	92986	1.19	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	1,000	R\$ 707,07
SINAPI	101894	1.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	R\$ 165,02
SINAPI	96977	1.21	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,000	R\$ 88,90
SINAPI	96986	1.22	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	UN	1,000	R\$ 148,30
SINAPI	100578	1.23	COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	M	1,000	R\$ 481,41
	Cotação 01	2.0	Playground em polietileno composto de aditivo antiestático e aditivos anti-UV	VB		R\$ 79.570,38
FANTASY PLAY	-	2.1	Mega Adventure Absolute	UN	1,000	R\$ 89.041,13
M. DOS BRINQUEDOS	-	2.2	Mega Adventure Absolute	UN	1,000	R\$ 78.777,00
PROES BRINQS	-	2.3	Mega Adventure Absolute	UN	1,000	R\$ 70.893,00
SINAPI	Composição 2	1.0	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X1,00 M	UN		R\$ 310,50
SINAPI-H	2692	1.1	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	1,000	R\$ 0,02
SINAPI-H	4491	1.2	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,000	R\$ 0,66
SINAPI-H	4517	1.3	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,000	R\$ 0,27
SINAPI-H	5069	1.4	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	1,000	R\$ 0,14
SINAPI-C	5678	1.5	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,000	R\$ 1,29
SINAPI-C	5679	1.6	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,000	R\$ 1,19
SINAPI-H	6193	1.7	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,000	R\$ 7,41
SINAPI-H	7258	1.8	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM 5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	UN	1,000	R\$ 39,92
SINAPI-C	87316	1.9	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,000	R\$ 2,78
SINAPI-C	88309	1.10	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 75,14
SINAPI-C	88316	1.11	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 50,80
SINAPI-C	94970	1.12	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,000	R\$ 15,93
SINAPI-C	97735	1.13	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/MP. AF_01/2018	M3	1,000	R\$ 80,13
SINAPI-C	100475	1.14	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,000	R\$ 31,08
SINAPI-C	101616	1.15	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,000	R\$ 3,74