



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS - SP
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal, n.º. 200

Centro - Lavrinhas -SP - CEP: 12760-000

CNPJ N.º 45200029 / 0001-55 - site: www.lavrinhas.sp.gov.br

TELEFONE: (12) 3146-1110

ANEXO II

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL CAMILO PEREIRA

Boletim 199 - CDHU - C/Deson. - BDI 25%

LOCAL: BAIRRO MAVISOU, LAVRINHAS/SP

TPU 07/2025 - DER

| ITEM | FORTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------|-------------|---|----------------|----------|-------------|-------------------------|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m ² | 2,50 | 1.117,31 | 2.793,28 |
| 1.2 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m ² | 3.200,00 | 2,24 | 7.168,00 |
| 1.3 | DER | 22.01.06 | Raspagem de terreno | m ² | 3.200,00 | 1,65 | 5.280,00 |
| 1.4 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo standart, com manutenção conforme exigências da cetesb | unxmês | 4,00 | 1.564,75 | 6.259,00 |
| SUBTOTAL 1 | | | | | | | R\$ 21.500,28 |
| 2 | | | DRENAGEM | | | | |
| 2.1 | DER | 24.19.03.01 | Guia pré-fabricada de concreto, fck 20 mpa | m | 800,00 | 93,12 | 74.496,00 |
| 2.2 | DER | 24.19.04.01 | Sarjeta de concreto fck 20 mpa | m ³ | 36,00 | 1.144,74 | 41.210,64 |
| 2.3 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria | m ³ | 842,40 | 21,54 | 18.145,30 |
| 2.4 | DER | 24.12.09 | Compactação manual para base de caixas e valas | m ² | 578,40 | 26,48 | 15.316,03 |
| 2.5 | DER | 24.12.05 | Enchimento de base de tubo com pedra britada | m ³ | 77,04 | 293,24 | 22.591,21 |
| 2.6 | DER | 24.16.02 | Tubo de concreto, D = 0,40 m - Classe PA-2 | m | 63,00 | 295,91 | 18.642,33 |
| 2.7 | DER | 24.16.08 | Tubo de concreto, D = 0,60 m - Classe PA-2 | m | 200,00 | 434,63 | 86.926,00 |
| 2.8 | DER | 24.16.12 | Tubo de concreto, D = 0,80 m - Classe PA-2 | m | 180,00 | 710,15 | 127.827,00 |
| 2.9 | DER | 24.12.08 | Compactação manual com reaterro de solo local | m ³ | 688,00 | 52,97 | 36.443,36 |
| 2.10 | CDHU | 49.12.010 | Boca de lobo simples, tipo PMSP com tampa de concreto | unid. | 14,00 | 4.429,63 | 62.014,82 |
| 2.11 | CDHU | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 - tipo PMSP | unid. | 7,00 | 8.259,49 | 57.816,43 |
| 2.12 | DER | 24.09.01 | Enrocamento de pedra arrumada e rejuntada - Ala | m ³ | 1,20 | 631,05 | 757,26 |
| 2.13 | DER | 25.13.05 | Alvenaria de bloco de concreto - Ala | m ³ | 1,18 | 947,52 | 1.118,07 |
| 2.14 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum - Ala | m ² | 11,84 | 28,96 | 342,89 |
| 2.15 | DER | 24.06.02 | Barra de Aço CA -50 - Ala | kg | 16,64 | 59,52 | 990,41 |
| 2.16 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado fck 20 Mpa - Ala | m ³ | 1,12 | 611,31 | 684,67 |
| SUBTOTAL 2 | | | | | | | R\$ 565.322,42 |
| 3 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 3.1 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m ² | 2.400,00 | 32,99 | 79.176,00 |
| 3.2 | DER | 23.04.03.01 | Sub-base ou base de brita grad. Simples | m ³ | 480,00 | 388,49 | 186.475,20 |
| 3.3 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m ³ | 240,00 | 334,50 | 80.280,00 |
| 3.4 | CDHU | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 mpa, espessura 8 cm, com rejunte em areia | m ² | 2.400,00 | 152,19 | 365.256,00 |
| SUBTOTAL 3 | | | | | | | R\$ 711.187,20 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 1.298.009,89 |

Prefeitura do Município de Lavrinhas, aos 11 de março de 2026

ADRIEL SENE GONÇALVES

Engenheiro Civil

CREA SP N.º 5070831960